

fszt. pv.: $\pm 0,00 = 185,50$ mBf.

**A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A SZAKÁGI TERVEKKEL
ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSOKKAL !**

A TERV AZ EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI ALKOTÁSA, SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!

MŰSZAKI KIVITELI TERV - ÉPÍTÉSZET

PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KISZOLGÁLÓÉPÜLET

Helyszín: Pétervására, külterület

Megrendelő: Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Hrsz: 098/2, h) alrészlet

Képviselője: Barta Gábor elnök



Építész tervező:

Egri Építész Iroda Kft.

Eger, Dobó u. 18.

Tel.: 36/511-570

Fax.: 36/511-574

E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dely György

ügyvezető, építész vezető tervező

É/1 10-0006

Thoma Emőke

építész

É/1 10-0025

Durbák Eszter

építész

É 10-0264

Statika:

Makara Tibor

T 15-0373

PRC Kft.

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23.

Fax: 42/789-186

mobil.: 20/9568-198

e-mail: prc@upcmail.hu

Épületgépészet:

Molnár László

G-10-0215

3300 Eger, Hild J. u. 5.

mobil +36 20/9623-249

e-mail: molnarlaszlo27@t-online.hu

Villamos berendezések:

Kovács László

V 10-0339

3300 Gyöngyös, Május 1. lépcső t..

mobil: 06 70/3977-021

e-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Villámvédelem:

Kovács László

V 10-0339

3300 Gyöngyös, Május 1. lépcső t..

mobil: 06 70/3977-021

e-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Út- közmű:

Dr. Vincze János

05-0506

3530 Miskolc, Rákóczi u. 13.

mobil:

e-mail: noviakft@t-online.hu

Rehabilitációs szakmérnök:

Boldis Betti

7417/2011

3300 Eger, Hild J. u. 10.

mobil: +36 30/200-5226

e-mail: boldis.betti@gmail.com

Tervlap megnevezése:

Konszignáció

Tervlap léptéke:

M 1:50

Tervlap kiadási dátuma:

2018. május

Tervlap száma:

E09

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**

Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: 2018. május

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK

Ab - műanyag ablakok (min.: $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_g = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Aj - műanyag ajtók (min.: $U_D = 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_g \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Műanyag szerkezetű nyílászárók:

- szín: külső: kvarcszürke, RAL 7039; belső: fehér
- biztonsági vasalatrendszer (hibásműködés-gátló, kiemelésgátló, belül kilincs)
- 3-szoros EPDM rugalmas gumitömítés, szürke

- bejárati ajtók:

homlokzati falsíkon, tömör, MDF-merevített, 48 mm vtg. ajtópanel,

betörésgátló kialakítás: vasalat: biztonsági vasalat, 5 ponton záródó biztonsági zár, kiemelés-gátlás, huzatbiztosítás, felfúrás- és befestítésmentes kilincs és kilincscím (vasalatok színe: matt ezüst); max. 20 mm magas, lekerekített hőhidmentes alumínium küszöbvel

A nyílászárók a külső falsíkra kerülnek elhelyezésre, rögzítésük szerelőfüllekkel, falközépen.

A jelölt helyeken az üvegek között 26 mm széles álüvegosztók kerülnek elhelyezésre.

Ablakpárkány fedés: 0,7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez /Prefalz/,

szín: 10 prefafehér, könyöklő (nyílászárókkal azonos rendszerelem) szín: fehér

A földszinti üvegezett nyílászárók betörésgátló biztonsági üvegezéssel készülnek (b).

B - BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK

Tok: utólag elhelyezhető acél átfogók, gumitömítéssel; szín: RAL 1019 szürkés bézs (HBW: max:60)

Lap: furatolt faforgácsbetétes, kettős szerkezetű vetemedésgátló kerettel;

3 mm HDF lemezzel borított, teli kivitelben; szín: kőris dekor

nedvestéri ajtóknál alul műanyag rátét (n);

Vasalat: típusvasalattal, BB ajtózárral,

lekerekített U alakú kilincssel; szín: matt ezüst

Küszöb: 12 mm magas, lekerekített normál fémküszöb

L - Lakatösszerkezetek

Lr - rácsszerkezet: alap-, közbenső és fedőmázolással (szín: kvarcszürke, RAL 7039)

Lk - acél korlátok: alap-, közbenső és fedőmázolással (szín: kvarcszürke, RAL 7039)

A kiválasztott szerkezetek összeállítása-beépítése minden esetben a gyártó „Alkalmazástechnikai előírásainak” megfelelően.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	Bukó-nyíló ablak (öltöző, WC)	<div><div>Ab1</div></div>		Névleges méret: 60/60		
2.	Típusa (anyaga):	műanyag szerkezetű bukó-nyíló ablak	Szint:		Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	38 cm vázkerámia fal +10 cm hőszigetelés			B	J	össz.
4.	Tok:	fokozott légzárású műanyag profil	Földszint:		2	2	4
5.	Szárny:	bukó-nyíló szárny					
6.	Küszöb/parapet:	180 cm					
7.	Zárak, vasalatok:	bukó-nyíló; RC1 biztonsági vasalatrendszer (gyári vasalat, hibásműködés-gátló, kiemelésgátló, belül kilincs)					
8.	Felületképzés:	kívül: kvarcszürke, RAL 7039, belül: fehér					
9.	Üvegezés:	U _g = 1,0 W/m²K biztonsági üvegezés					
10.	Párkány:	7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez /Prefalz/, szín: 10 pefafehér					
11.	Könyöklő:	tokkal-szárnyal azonos rendszerelem	Összesen:		2	2	4
13.	Megjegyzés:	biztonsági üvegezéssel készül					

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	Bukó-nyíló ablak (zuhanyozó, kiszolgálóhelyiségek)	<div><div>Ab2</div></div>		Névleges méret: 90/60		
2.	Típusa (anyaga):	műanyag szerkezetű bukó-nyíló ablak	Szint:		Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	38 cm vázkerámia fal +10 cm hőszigetelés			B	J	össz.
4.	Tok:	fokozott légzárású műanyag profil	Földszint:		2	2	4
5.	Szárny:	bukó-nyíló szárny					
6.	Küszöb/parapet:	180 cm					
7.	Zárak, vasalatok:	bukó-nyíló; RC1 biztonsági vasalatrendszer (gyári vasalat, hibásműködés-gátló, kiemelésgátló, belül kilincs)					
8.	Felületképzés:	kívül: kvarcszürke, RAL 7039, belül: fehér					
9.	Üvegezés:	U _g = 1,0 W/m²K biztonsági üvegezés					
10.	Párkány:	7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez /Prefalz/, szín: 10 pefafehér					
11.	Könyöklő:	tokkal-szárnnyal azonos rendszerelem	Összesen:		2	2	4
13.	Megjegyzés:	biztonsági üvegezéssel készül					

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.


Képviselője:
Barta Gábor elnök

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ



Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.:36/511-570
Fax.:36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: 2018. május



Ab3

Névleges méret:

320/140

Szint:

Darabszám:


Földszint:

				3
--	--	--	--	---

Összesen:

--	--	--	--

Ábra:



A méretek és a menniségek qvártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építetővel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	Bejárati ajtó	<div><div>Aj1</div></div>		Névleges méret:		
2.	Típusa (anyaga):	műanyag szerkezetű, tömör bejárati ajtó	Szint:		Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	30 cm vázkerámia fal +10 cm hőszigetelés			B	J	össz.
4.	Tok:	műanyag profil, belső horganyzott acél merevítéssel	Földszint:		2	2	4
5.	Szárny:	nyíló ajtó, tömör, MDF-merevített, 48 mm vtg. hőszig. ajtópanel (min.: $U_W = 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$)					
6.	Küszöb/parapet:	hőhídmentes alumínium küszöb, max 2 cm magas, lekerekített éllel					
7.	Zárak, vasalatok:	nyíló ajtó; normál biztonsági vasalat, kiemelés-gátlás, huzatbiztosítás, felfúrás- és befeszítésmentes, U-alakú kilincs; kilincs vasalatok színe: matt ezüst					
8.	Felületképzés:	kívül: kvarcszürke, RAL 7039, belül: fehér					
9.	Üvegezés:						
10.	Párkány:						
11.	Könyöklő:		Összesen:		2	2	4
13.	Megjegyzés:						

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	Akadálymentes bejárati ajtó (akadálymentes mosdó)	<div><div>Aj2</div><div>Névleges méret: 105/240</div></div>			
2.	Típusa (anyaga):	műanyag szerkezetű, tömör bejárati ajtó	Szint:	Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	30 cm vázkerámia fal +10 cm hőszigetelés		B	J	össz.
4.	Tok:	műanyag profil, belső horganyzott acél merevítéssel	Földszint:	1		1
5.	Szárm:					
6.	Küszöb/parapet:	küszöb nélkül vagy hőhídmentes alumínium küszöb, max 2 cm magas, lekerekített éllel				
7.	Zárak, vasalatok:	nyíló ajtó; biztonsági vasalat, akadálymentes WC-hez tartozó biztonsági zár, kiemelés-gátlás, huzatbiztosítás, felfúrás- és befeszítésmentes, U-alakú kilincs; kilincscím vasalatok színe: matt ezüst				
8.	Felületképzés:	kívül: kvarcszürke, RAL 7039, belül: fehér				
9.	Üvegezés:					
10.	Párkány:					
11.	Könyöklő:		Összesen:	1		1
13.	Megjegyzés:	- min. 90 cm széles szabad ajtónyílással - íves foglaltság jelzővel ellátott, belülről zárható, vész esetén zárt állapotban kívülről is nyitható, speciális fémfejú, kulccsal csak kívülről zárható biztonsági ajtózárral - belső oldalon ajtóbehúzó kapaszkodóval, fogassal				

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.:36/511-570
Fax.:36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	Belső ajtó	<div><div>B1</div></div>		Névleges méret:		
2.	Típusa (anyaga):	furatolt faforgácsbetétes teli ajtó	Szint:		Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	10 cm kerámia válaszfal			B	J	össz
4.	Tok:	utólag elhelyezett fém átfogótok	Földszint:		1	1	2
5.	Szárny:	kettős szerkezetű vetemedésgátló keretben, furatolt faforgácsbetét, dekorfóliával					
6.	Küszöb/parapet:	lekerekített küszöb, 12 mm magas, fém					
7.	Zárak, vasalatok:	nyíló ajtó; gyári vasalat, BB-zár, U-alakú kilincs vasalatok színe: matt ezüst					
8.	Felületképzés:	tok: RAL 1019 szürkés bézs (HBW: max:60); szárny: kőris dekorfólia					
9.	Üvegezés:						
10.	Párkány:						
11.	Könyöklő:		Összesen:		1	1	2
13.	Megjegyzés:						

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

**PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE**

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	Belső ajtó (zuhanyozók)	<div><div>B1n</div></div>		Névleges méret: 75/210		
2.	Típusa (anyaga):	furatolt faforgácsbetétes teli ajtó	Szint:		Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	10 cm kerámia válaszfal			B	J	össz.
4.	Tok:	utólag elhelyezett fém átfogótok	Földszint:		2	2	4
5.	Szárny:	kettős szerkezetű vetemedésgátló keretben, furatolt faforgácsbetét, dekorfóliával					
6.	Küszöb/parapet:	lekerekített küszöb, 12 mm magas, fém					
7.	Zárak, vasalatok:	nyíló ajtó; gyári vasalat, BB-zár, U alakú kilincs vasalatok színe: matt ezüst					
8.	Felületképzés:	tok: RAL 1019 szürkés bézs (HBW: max:60); szárny: kőris dekorfólia					
9.	Üvegezés:						
10.	Párkány:						
11.	Könyöklő:		Összesen:		2	2	4
13.	Megjegyzés:	n - nedvestéri kivitel, alul műanyag rátéttel					

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.

A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő:

Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.

Képviselője:

Barta Gábor elnök

PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
**MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ**


Tervező:

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.: 36/511-570
Fax.: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

1.	Megnevezés:	WC-frontpanel, ajtóval	<div><div><div>B2</div></div></div>		Névleges méret:		
2.	Típusa (anyaga):	18 mm vtg. melamin bevonatú laminált faforgácslap	Szint:		Darabszám:		
3.	Fogadószerkezet:	10 ill. 38 cm vázkerámia fal, gres padlóburkolat			B	J	össz.
4.	Tok:	nylon bevonatú lábbal, alumínium áthidaló profilokkal szerelve	Földszint:		1	1	2
5.	Szárny:						
6.	Küszöb/parapet:						
7.	Zárak, vasalatok:	nylon bevonatú "szabad-foglalt" jelzős WC-zárral, önzáró pánttal					
8.	Felületképzés:	RAL 1019 szürkés bézs					
9.	Üvegezés:						
10.	Párkány:						
11.	Könyöklő:		Összesen:				2
13.	Megjegyzés:	lábakra állítva és szélső frontok fali "U" profilos rögzítéssel					


Ábra:




A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.


A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendők!

A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.




Megrendelő: Pétervásárai Sporthorgász Egyesület 3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.		PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Helyszín: Pétervására, külterület Hrsz: 098/2, h) alrészlet MŰSZAKI KIVITELI TERV KONSZIGNÁCIÓ		Tervező:  Egri Építész Iroda Kft. Eger, Dobó u. 18. Tel.:36/511-570 Fax.:36/511-574 E-mail: egriepir@egriepir.hu	
Képviselője: Barta Gábor elnök		Dátum: 2017.október			

1. Megnevezés: Lépcsőteret lezáró rács, ajtóval				Névleges méret: 4000/2400	
2. Típusa (anyaga):	laposacélból hegesztett rács	Szint:		Darabszám:	
3. Fogadószerkezet:	padló szerkezet ill. vb. gerenda és 30 cm vázkerámia falazat			B	J
4. Oszlop:	60 × 60 × 4 mmzártszelvény, alul-felül 150×150/10 mm talplemezzel	Földszint:			1
5. Keret:	50 mm széles 10 mm vtg. laposacél (3 × 1200×2350 mm keret)	Emelet:			
6. Pálcazat:	50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél, max. 120 mm pálcaközszel kiosztva				
7. Zárak, vasalatok:	állítható, kivető zsanér (180 fokig), dobozzár, kilinccsel, PZ zárral, zárfogadó				
8. Rögzítés:	oszlop: alsó rögzítés aljatbetonhoz; felső rögzítés vb. kiváltóhoz talplemezzel: Hilti HIT -HY 200, ragasztott dübel M12 menetes szárral ill. szélső oszlopok kerámia falazathoz: Hilti HIT -HY 70,ragasztott dübel M12 menetes szárral középső fix elem oszlophoz oldalanként 2-2 db, 70×100× 5 mm hegesztett rögzítőfül				
9. Felületképzés:	porszórt, kvarcszürke, RAL 7039	Összesen:			1
10. Megjegyzés:	a hegesztési varratok eldolgozandók, az alapfelülettel összezsizolandók rögzítés szerkezet szélétől és egymástól: min. 80 mm tengelytávval				

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.
 A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő!
 A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építővel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő: Pétervásárai Sporthorgász Egyesület 3250 Pétervására, Szent Márton út. 3. Képviselője: Barta Gábor elnök		PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Helyszín: Pétervására, külterület Hrsz: 098/2, h) alrészlet MŰSZAKI KIVITELI TERV KONSZIGNÁCIÓ		Tervező:  Egri Építész Iroda Kft. Eger, Dobó u. 18. Tel.:36/511-570 Fax.:36/511-574 E-mail: egriepir@egriepir.hu	
				Dátum: 2018. május	
1. Megnevezés: Lépcsőkorlát				Névleges méret: 2140/1000	
2. Típusa (anyaga): laposacélból hegesztett korlát		Szint:		Darabszám:	
3. Fogadószerkezet: vb. lépcsőlemez				B J ÖSSZ	
4. Oszlop: 50 mm széles 16 mm vtg. laposacél, 130×130/10 mm talplemezhez, 20 mm széles 16 mm vtg. l=130 mm laposacél távtartóval hegesztve		Földszint:			
		Emelet:			
5. Keret: felső átkötés: 50 mm széles, 10 mm vtg. laposacél alsó átkötés: 50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél					
6. Pálcazat: 50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél, max. 120 mm pálcaközzel kiosztva					
7. Rögzítés: rögzítés vb.-hoz: hegesztett fogadószerkezet HILTI HIT-V-F M12*85, anyával, alátéttel HILTI HIT-HY 200 ragasztóval					
8. Felületképzés: porszór, kvarcszürke, RAL 7039					
9. Megjegyzés: a hegesztési varratok eldolgozandók, az alapfelülettel összezsírozandók rögzítés szerkezet szélétől és egymástól: min. 80 mm tengelytávval					
Ábra:					
A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építővel jóvá kell hagyatni.					

Képviselője:
Barta Gábor elnök

Helyszín: Pétervására, külterület
Hrsz: 098/2, h) alrészlet
MŰSZAKI KIVITELI TERV
KONSZIGNÁCIÓ



Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.
Tel.:36/511-570
Fax.:36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

Dátum: **2018. május**

Ábra:

induló és érkező oldalon
alsó-felső
L 50 x 50 / 5 mm fogadószelvény

+1,80

1000 mm "N"

972

1011

1043 mm "N"

983

984

100

16

43

126

171

85

Lk.1

Lk.2




Lk.3


Lk.4


helyszínen vágott sarokelem
fogadószelvényhez alul -felül
gömbfejű csavarral rögzítve,
átlóban pálccával

helyszínen vágott sarokelem
fogadószelvényhez alul -felül
gömbfejű csavarral rögzítve,
átlóban pálccával


A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építetővel jóvá kell hagyatni.

Megrendelő: Péteervásárai Sporthorgász Egyesület 3250 Péteervására, Szent Márton út. 3. Képviselője: Barta Gábor elnök		PÉTEERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Helyszín: Péteervására, külterület Hrsz: 098/2, h) alrészlet MŰSZAKI KIVITELI TERV KONSZIGNÁCIÓ		Tervező:  Egri Építész Iroda Kft. Eger, Dobó u. 18. Tel.:36/511-570 Fax.:36/511-574 E-mail: egriepir@egriepir.hu	
				Dátum: 2018. május	
1. Megnevezés: Lépcsőkorlát				Névleges méret: 2116/1000	
2. Típusa (anyaga): laposacélból hegesztett korlát		Szint:		Darabszám:	
3. Fogadószerkezet: vb. lépcsőlemez				B J ÖSSZ	
4. Oszlop: 50 mm széles 16 mm vtg. laposacél, 130×130/10 mm talplemezhez, 20 mm széles 16 mm vtg. l=130 mm laposacél távtartóval hegesztve		Földszint:			
		Emelet:			
5. Keret: felső átkötés: 50 mm széles, 10 mm vtg. laposacél alsó átkötés: 50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél					
6. Pálcázat: 50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél, max. 120 mm pálcaközzel kiosztva					
7. Rögzítés: rögzítés vb.-hoz: hegesztett fogadószelvény HILTI HIT-V-F M12*85, anyával, alátéttel HILTI HIT-HY 200 ragasztóval					
8. Felületképzés: porszór, kvarcszürke, RAL 7039					
9. Megjegyzés: a hegesztési varratok eldolgazandók, az alapfelülettel összeccsiszolandók rögzítés szerkezet szélétől és egymástól: min. 80 mm tengelytávval				Összesen: 1	
Ábra: 					
A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építőttel jóvá kell hagyatni.					

Megrendelő: Pétervásárai Sporthorgász Egyesület 3250 Pétervására, Szent Márton út. 3.		PÉTERVÁSÁRAI HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Helyszín: Pétervására, külterület Hrsz: 098/2, h) alrészlet MŰSZAKI KIVITELI TERV KONSZIGNÁCIÓ		Tervező:  Egri Építész Iroda Kft. Eger, Dobó u. 18. Tel.:36/511-570 Fax.:36/511-574 E-mail: egriepir@egriepir.hu	
Képviselője: Barta Gábor elnök				Dátum: 2018. május	

1. Megnevezés: Lépcső mellvédkorlát				Névleges méret: 2380/1070	
2. Típusa (anyaga):	laposacélból hegesztett korlát	Szint:		Darabszám:	
3. Fogadószerkezet:	vb. lépcsőlemez			B	J
4. Oszlop:	50 mm széles 16 mm vtg. laposacél, 150×150/10 mm talplemezhez, 20 mm széles 16 mm vtg. l=130 mm laposacél távtartóval hegesztve	Földszint:			
5. Keret:	felső átkötés: 50 mm széles, 10 mm vtg. laposacél alsó átkötés: 50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél	Emelet:			
6. Pálcazat:	50 mm széles, 5 mm vtg. laposacél, max. 120 mm pálcaközzel kiosztva				
7. Rögzítés:	rögzítés vb.-hoz: hegesztett fogadószerkezet HILTI HIT-V-F M12*85, anyával, alátéttel HILTI HIT-HY 200 ragasztóval				
8. Felületképzés:	porszórt, kvarcszürke, RAL 7039	Összesen:			1
9. Megjegyzés:	a hegesztési varratok eldolgozandók, az alapfelülettel összezsírozandók rögzítés szerkezet szélétől és egymástól: min. 80 mm tengelytávval				

Ábra:



helyszínen vágott sarokelem fogadószerkezet alul -felül gömbfejú csavarral rögzítve, átlóban pálcával

A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő.
 A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő!
 A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Építővel jóvá kell hagyatni.