




FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM ALAPRAJZ M=1:50



VASALÁSI RÉSZLETEK M=1:20



Vaskimutatós									
Jel	elem	vas	vas hossz	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	
	db	db	(m)	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	
				tonna (t)					
5	1	20	4,20		0,052				
6	1	14	2,90		0,025				
8	1	68	2,00		0,084				
11	1	8	20,00				0,252		
12	1	90	1,40	0,050					
15	2	6	6,00		0,044				
16	2	24	0,64	0,012					
17	1	4	19,00			0,067			
18	1	57	0,90	0,020					
19	1	4	17,00			0,060			
20	1	57	0,90	0,020					
21	1	4	8,20			0,029			
22	1	28	0,80	0,009					
23	1	4	12,35			0,044			
24	1	40	0,90	0,014					
25	14	4	1,50			0,075			
Összesen: (t)				0,125	0,205	0,275	0,252	0,000	
Mindösszesen: (t)				0,859					

Előregyártott födémnél a felbetonban Ø6 15x15 hegesztett betonacél háló táblaméret: 5000x2150mm (31,30kg/tábla) szükséges mennyiség: 6 tábla = 6x31,30/1000= 0,188t

FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉMTERV

Megjegyzés:

Betontakarás: min. 25mm  
Betonacél minőség: B500 B  
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3  
PG: Porotherm földem gerenda  
PE: Porotherm elemmagas áthidaló  
PB: Porotherm kerámia bélés (60as; 45-ös)  
AF: alsó-felső vasalás  
A: alsó vasalás  
F: felső vasalás  
A ±0,00 az építész tervek szerint!  
Vasbeton szerkezetek hőszigetelése építész tervek szerint!

PRC Kft. 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23. Tel.: +36 (20) 9568-198			Iroda: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14. 1./2. Tel/Fax.: +36 (42) 789-186 e-mail: prc@upcomail.hu Kamarai nyilvántartási szám: C15-3641		
Építető: PÉTERVÁSÁRAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 3250 Pétervására, Szent Márton u. 3.			Méret arány: 1:50, 1:20		
Építés helye: PÉTERVÁSÁRA, külterület HRSZ.: 098/2			Rajz szám: S-02		
Munka megnevezése: KIVITELEZÉSI TARTÓSZERKEZETI TERV HORGÁSZTÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KISZOLGÁLOPÉLET			Dátum: 2018.05.		
Tervező: Makara Tibor okl. szerkesztő mérnök É.15-0139; T.15-0373			Munkatárs: Vágner Attila építész-mérnök, tervező szakmérnök É.15-0394		